


PÔDORYS PRÍZEMIA

M 1:50



POZNÁMKY

- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁČ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM.
- KOTVENIE DREVENÝCH STÚPOV DO PÄTIEK BUDE POMOCOU OCELOVEJ PÄTY 2xUPE200.
- MAX. ÚŽITNÉ ZAŤAŽENIE PODLAHY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ ROZHLADNE 1,5 kN/m².
- MAX. POČET OSÔB NA PODLAŽÍ ROZHLADNE 6. CELKOVO MAX. 20 OSÔB.
- NA KAŽDOM PODLAŽÍ UMIESTNIŤ VÝSTRAŽNÚ TABUĽKU O TOMTO OBMEDZENÍ.
- VÝŠKA ZÁBRADLIA MIN. 1100 mm, MAX. SVETLOSŤ MEDZI ZVISLÝMI PRVKAMI 100 mm.
- ZÁBRADLIE UMIESTNIŤ NA KAŽDOM PODLAŽÍ ROZHLADNE + ZÁBRADLIE OKOLO REBRÍKOVÝCH SCHODOV.
- VÝKAZ REZIVA JE NE VÝKRESE Č. 5.

REZIVO: C24



HL. INŽ. PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ING. MILAN HURÁK			
	ING. A. KOVAL	ING. M. HURÁK	ING. M. GAŠPEROVÁ	029 56 ZÁKAMENNÉ č.21			
INVESTOR:	OBEČ ZÁKAMENNÉ						
NÁZOV A Miesto STAVBY:				STAVEBNÝ OBJEKT:			
VYHLADKOVÁ VEŽA ZÁKAMENNÉ, PARCELA č. 5832/9				DRUH PROJEKTU			
				DÁTUM			
				č. ZAKAZKY			
				STUPEŇ			
				FORMÁT			
NÁZOV VÝKRESU:				MIERKA:		č. VÝKRESU:	
PÔDORYS PRÍZEMIA				1 : 50		3	